



Indretning af Hæmatologisk Ambulatorium

Håndværkerudgifter omfatter:

1. 26 meter facade renoveres m. nye termoruder med persiennier
2. Facade efterisoleres indvendig
3. Gulvbelægning repareres i nødvendigt omfang.
4. Alle vægge og dørkarme opmales.
5. Gamle lofter udskiftes med nye systemlofter.
6. Asbestsanering
7. Nye radiatorer og nye rør (isolerede)
8. 9 eksisterende døre forsynes med brandpasta
9. Ventilationsanlæg renoveres
10. Eksisterende lysarmaturer i lofter udskiftes med nye.
11. Elinstallationer ombygges og tilpasses nye funktioner
12. Edb kabling/ installation ombygges og tilpasses nye funktioner
13. Nyt ABA (Automatisk Brandalarmerings Anlæg)
14. Hullukning, aht. brand, i gamle vægge (primært over nedsænkede lofter)

• Niveau af ombygning svarer til ombygning af medicinsk ambulatorium i bygning Nord, stueetage.
 Ovennævnte beskrivelse relaterer sig til økonomisk overslag dat. 07.08.2012 udarbejdet af CFM og OJ.

BR Arkiv	Hospitalsskeden Horsens		Tegn.nummer	
	Teknisk afdeling		TB05-10ET	
Emne		Bygning	Niveau	
Bygning 5, niveau 1		5	1	
Filnavn		Rev.	Mål	
99.-		B	1:250	
Tavle		Dato		
99.-		23.03.2010		