

Pos.	Kategori	Etape	Delprojekt	Projekttilpasning	Forventet konsekvens for			Estimat			Status	Bemærkninger	
					Tid	Drift	Kvalitet	Areal	Enhedspris	Økonomi [1000 kr.]			Beslutnings-frist Kvartal/år
1	T/B	3	31	Berøringsfrie armaturer ændres til armaturer med albuekøller	Ingen	Uændret	Hygiejneforingelse			180	1/2017		
2	T/A	3	31	Øvrige områder udover kabiner: Hæve/sænke funktion udgår for håndvask. Vask fastmonteres - inkl. berøringsfrit armatur	Ingen	Teknisk vedligehold/drift billigere	Funktions-foringelser. Nedsat tilgængelighed			500	1/2017		
3	T/A	3	31	Øvrige områder udover kabiner: Hæve/sænke funktion udgår for HC-toilet - inkl. synlige cisterne fast monteret	Ingen	Teknisk vedligehold/drift billigere	Funktions-foringelser. Nedsat tilgængelighed			1.000	1/2017		
5	Æ	3	31	Metal-lofter i sengestuer, kontorer, ambulatorier - men ikke i gange; erstattes med mineralulds-lofter	Ingen	Teknisk vedligehold/drift dyrere grundet lettere beskadigelse af mineraluldplader ved nedtagning og genopsætning, hvorfor plader skal udskiftes oftere end med metallofter	Funktionsforingelse			50	1/2017		
5	T	3	31	UPS-anlæg for "ikke patientkritiske områder" udgår	Ingen	Mindre vedligehold	Sikkerhedsniveau nedsættes			1.500	1/2017		
6	U/E	1	5	Terræn-arbejde reduceret	Hurtigere gennemførelse	Større vedligehold	Det skal udredes nærmere, hvilke konsekvenser reduktion af entreprisen får for afvanding m.v.			5.000	4/2017		
7	A	1	5	OPP-parkeringspladser	Ingen	Mindre vedligehold for hospitalet - men betales via OPP	For patienter vil det betyde betalingsparkering			5.000	2/2017	EY-rapport Business-case-beregninger påpeger, at der er brug for en nærmere udredning	
8	K	IT og apparatur og logiske løsninger		I&M-andel i puljen. Nærmere jf. medicoteknisk rapport inkl. rådgivning. Scanner udgår	Ingen	Mindre vedligehold	Betyder udvidet brug af øvrige apparater			5.000	2/2018		
9	A	IT og apparatur og logiske løsninger	IT40	TV / patientunderholdning. Skærme på sengestuer udelades	Ingen	Mindre vedligehold	Patienter får ingen TV			7.100	1/2019		
10	A	IT og apparatur og logiske løsninger	IT42	Wayfinding / Hardware. Reduktion af skiltning (system og digitale info skærme) og statiske skilte	Ingen	Skiltssystem reduceres. Ikke vurderet på drift	Foringelse af Wayfinding			5.000	3/2018		Reduktion med 30%
11	A	IT og apparatur og logiske løsninger	TU29	Loftlifte udgår	Ingen	Skal anvende eksisterende kørende lifte	Væsentlig forringelse af patientkvalitet			5.000	2/2017		
12	A	IT og apparatur og logiske løsninger	TU09	Senge-automater udgår	Ingen	Elevatorkapacitet vil blive belastet - skal revurderes	Der kan opstå et oplagringsproblem			11.000	2/2018		
13	A	IT og apparatur og logiske løsninger	IT36	Uniformløsning udgår	Ingen	Der skal findes anden løsning, evt. leje et system	Kan betyde kø ved uniformsafhentning			3.000	3/2018		
14	A	IT og apparatur og logiske løsninger	TU06	Affald / linnedrug reduceres	Ingen	Mere skal håndteres manuelt	Funktionforingelse			4.000	1/2017		20% reduktion
15	A	IT og apparatur og logiske løsninger	DP11-E42	Hårde hvidevare udgår	Ingen	Skal indkøbes / flyttes fra nuværende matrikler	Brugt materiel flyttes			1.300	3/2018		
16		1	DP6-E01	Ovenlys i ambulancehallen reduceres med 2 stk	Ingen	Mindre vedligehold	Foringelse af dagslys			25	2/2017		Skønnet fradragspris. Brandventilation skal bevares og anden lukning etableres.
17		1	DP6-E01	Karuseldør til akut ændres til skydedør	Ingen	Mindre vedligehold	Mulighed for træk			250	2/2017		
18		1	DP6-E01	Reduktion i dobbeltdøre fra foyer	Ingen	Mindre vedligehold	Foringelse af passage			50	1/2017		Skal afstemmes med flugtvejsplaner
19		1	DP8-10-E01	Fronter på toilet- og baderum i personaleområder i niv. K1 og O3 ændres til spanske vægge i homogent højtrykslaminat	Ingen	Ingen	Kun visuel forringelse			150	3/2017		Besparelse skal specificeres - oplæg til specifikationer modtages fra entreprenør
20		1	DP8-10-E01	Slutrenøgning reduceres og udføres under bygherrerenøgning efter bygherreapting	Ingen	Udgift ligger hos bygherre	Ingen			500	4/2018		Baseret på pris i tilbudsliste. Præcist omfang af ydelser skal specificeres og godkendes i forhold til mangelgennemgang/aflevering

Pos.	Kategori	Etape	Delprojekt	Projekttilpasning	Forventet konsekvens for			Estimat				Status	Bemærkninger
					Tid	Drift	Kvalitet	Areal	Enhedspris	Økonomi [1000 kr.]	Beslutnings-frist Kvartal/år		
21		1	DP8-10-E01	Trægulve i kantine ændres til anden belægning (linolium)	Ingen	Mindre vedligehold	Visuel forringelse			250	4/2017		Baseret på enhedspriser i tilbudsliste
22		1	DP8-10-E01	Glasfoldevæg til kantine udgår	Ingen	Mindre vedligehold	Visuel forringelse			90	4/2017		Enhedspris fra tilbudsliste
23		1	DP8-10-E01	Glasfoldevæg til kantine inkl. glasdør udgår	Ingen	Mindre vedligehold	Visuel forringelse			50	4/2017		Glasdøre i glassystemvægge - 2 stk. ADK. Hærdet glas (sprinklet) 35 dB - 12 kvm. Besparelse medfører, at der er åben adgang til kantine
24		1	DP8-10-E01	Naturstensbelægning ændres til andet/billigere format - Foyer	Ingen	Ingen	Visuel forringelse			100	4/2017		Skønnet fradragspris - skal verificeres evt. i samarbejde med entreprenør.
25		1	DP8-10-E01	Flisebelægning på vægge i baderum i kælder ændres til vinyl	Ingen	Ingen	Ingen			100	1/2017		Skønnet fradragspris - skal verificeres evt. i samarbejde med entreprenør.
26		1	DP8-10-E01	Trappe i foyer til 1. sal ændres fra højtrykbeton til lette trin i ståltrappe	Ingen	Ingen	Visuel forringelse			250	3/2017		Skønnet fradragspris - skal verificeres evt. i samarbejde med entreprenør.
27		1	DP8-10-E02	Lamelinddækninger for indtags- og afkasthætter på tag udgår	Ingen	Ingen	Visuel forringelse			670	2/2017		Enhedspriser fra tilbudsliste. Det skal afklares om der vil komme tillæg til anlæg, når afdækning fjernes (farve, etc.)
28		1	DP8-10-E02	VAV-kølebuffel, BA-4. Ændring af kølebafler til anden og mere effektiv buffel for reduktion af antal bafler i projektet - 75 stk. vurderes at kunne ændres	Ingen	Kan påvirke indeklima negativt	Se drift			200	2/2017		Skønnet fradragspris - skal verificeres i antal og evt. i samarbejde med entreprenør. NB: Ændring vil medføre omprojektering i størrelsesordenen 30-37 timer for VVS. Kræver omprojektering for EL (plantegninger) 30-37, hvis det sker samtidig med den igangværende opdatering. BMS, 5-10 timer.
29		1	DP11-E08	Reduktion af hastighed på ikke kritiske elevatorer, fx. skadestue 2 stop: ændres fra 1 til 0,5 m/s, Mors 2 stop: ændres fra 1 til 0,5 m/s, Foyer/BD: 2 stop: ændres fra 1 til 0,5 m/s, Kapel 2 stop: ændres fra 1 til 0,5 m/s	Ingen	Ingen	Transporttid øges			250	1/2017		Skønnet besparelse. Skal afklares med entreprenør. Skal oplyses til entreprenøren snarest.